

中垦牧乳业供应
链分公司办公室
装修改造项目 工程

封-1

招标工程量清单

招 标 人：	(单位盖章)	工程造价 咨 询 人：	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 人：	(造价人员签字盖专用章)	审 核 人：	(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
10	011102003002	防滑地砖	[项目特征] 1. 基层处理:基层处理并刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 基层找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3水泥砂浆找平层,R角处理 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600防滑地砖 5. 嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝 6. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 7. 其他:具体做法参阅图纸，图纸不尽的部分按经验报价，但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	40.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
15	011204003001	墙面砖	[项目特征] 1. 墙体类型:综合考虑 2. 安装方式:10mm专用瓷砖粘结剂粘贴层 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm厚600*600墙砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂勾缝 5. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 6. 其他:具体做法参阅图纸,图纸不详的部分按经验报价,但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝	m2	128.49				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
26	011302001002	铝扣板天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:M8配套拉爆螺栓连%%C8全丝吊杆,双向中距≤1200mm,上部与楼板连接 2. 龙骨材料种类、规格、中距:安装承载轻钢龙骨主龙骨,中距≤1200mm,找平后与全丝吊杆固定,安装配套三角暗架专用龙骨,间距按照板缝 3. 面层材料品种、规格:粉末喷涂工艺哑光处理600*600*0.8厚铝扣板,（颜色根据业主选型后确定） 4. 压条材料种类、规格:配套铝质收边条 5. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 6. 其他:具体做法参阅图纸,图纸不详尽的部分按经验报价,但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	35.16			
本页小计								

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率		
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费		
2.2	附加税	增值税		
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

第 16 页 共 16 页

合 计		
-----	--	--

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑智能化安装工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		综合布线						
1	030408002001	软电缆WDZB-RYJYP-6*1.0mm ²	[项目特征] 1. 名称:软电缆 2. 型号、规格:WDZB-RYJYP-6*1.0/SC25/CE,WC 3. 材质:铜芯 4. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 5. 其他:具体做法参阅图纸,图纸不尽的部分按经验报价,但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	45.76			
2	030408002002	软电缆WDZB-RYJY-4*1.0mm ²	[项目特征] 1. 名称:软电缆 2. 型号、规格:WDZB-RYJY-4*1.0mm ² 3. 材质:铜芯 4. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 5. 其他:具体做法参阅图纸,图纸不尽的部分按经验报价,但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	11.44			
本页小计								

第 1 页 共 1 页

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑智能化安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率		
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费		
2.2	附加税	增值税		
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调安装工程

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030701004001	风机盘管（FP-119）	[项目特征] 1. 名称:风机盘管 2. 型号:FP-119 3. 规格:冷量6.3KW、热量10.8KW、风量1190m3/h、噪声45dB、功率0.131KW 4. 减振器、支架形式、材质:满足设计、规范、施工、验收要求 5. 试压要求:满足设计、规范、施工、验收要求 6. 单机试运转要求:满足设计、规范、施工、验收要求 7. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 8. 其他:具体做法参阅图纸,图纸不尽的部分按经验报价,但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 支架制作、安装 3. 试压 4. 补刷(喷)油漆 5. 支吊架制作、安装（包含油漆,两遍底漆、两遍面漆）	台	7			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调安装工程

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
23	031001001001	镀锌钢管 DN40	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:空调水管管径≤DN80时采用热镀锌钢管螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 6. 警示带形式:满足设计、规范、施工、验收要求 7. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 8. 其他:具体做法参阅图纸,图纸不详的部分按经验报价,但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	2.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调安装工程

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
24	031001001002	镀锌钢管 DN32	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:空调水管管径≤DN80时采用热镀锌钢管螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 6. 警示带形式:满足设计、规范、施工、验收要求 7. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 8. 其他:具体做法参阅图纸,图纸不详的部分按经验报价,但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	37.13				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调安装工程

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
25	031001001003	镀锌钢管 DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:空调水管管径≤DN80时采用热镀锌钢管螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 6. 警示带形式:满足设计、规范、施工、验收要求 7. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 8. 其他:具体做法参阅图纸,图纸不详的部分按经验报价,但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	44.79			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调安装工程

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
27	031001006001	冷凝水管 DN32	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC、DN32 4. 连接形式:粘结 5. 阻火圈设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 7. 警示带形式:满足设计、规范、施工、验收要求 8. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 9. 其他:具体做法参阅图纸,图纸不详的部分按经验报价,但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	7.22				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调安装工程

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
28	031001006002	冷凝水管 DN25	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC、DN25 4. 连接形式:粘结 5. 阻火圈设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 7. 警示带形式:满足设计、规范、施工、验收要求 8. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 9. 其他:具体做法参阅图纸,图纸不详的部分按经验报价,但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	88.66				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调安装工程

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
29	031001006003	冷凝水管 DN20	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC、DN20 4. 连接形式:粘结 5. 阻火圈设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 7. 警示带形式:满足设计、规范、施工、验收要求 8. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 9. 其他:具体做法参阅图纸,图纸不详的部分按经验报价,但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	18.3				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调安装工程

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030108003002	静音管道排风机	[项目特征] 1. 名称:静音管道排风机 2. 具体参数:风量950m³/h、风压:310Pa、功率:0.12kW、噪音:32dB(A) 3. 质量:15kg 4. 材质:满足设计、规范、施工、验收要求 5. 减振底座形式、数量:满足设计、规范、施工、验收要求 6. 单机试运转要求:满足设计、规范、施工、验收要求 7. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 8. 其他:具体做法参阅图纸,图纸不详尽的部分按经验报价,但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 单机试运转 5. 补刷(喷)油漆 6. 支吊架制作、安装(包含油漆,两遍底漆、两遍面漆)	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调安装工程

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	030702001006	圆形碳钢通风管道直径(mm) ≤320	[项目特征] 1. 名称:碳钢通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:直径(mm) ≤320 5. 板材厚度:满足设计、规范、施工、验收要求 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 7. 接口形式:满足设计、规范、施工、验收要求 8. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 9. 其他:具体做法参阅图纸, 图纸不详的部分按经验报价, 但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支吊架制作、安装(包含油漆, 两遍底漆、两遍面漆)	m2	7.35			
本页小计								

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率		
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费		
2.2	附加税	增值税		
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
2	030901001003	水喷淋钢管 DN100	[项目特征] 1. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 2. 连接形式:DN≤50者螺纹连接, DN>50者沟槽式卡箍连接 3. 钢管镀锌设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 4. 压力试验及冲洗设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 5. 管道标识设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 6. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 7. 其他:具体做法参阅图纸, 图纸不尽的部分按经验报价, 但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	11.38			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	030901003001	下垂型闭式喷洒头 DN15	[项目特征] 1. 名称:下垂型闭式喷洒头 2. 材质、型号、规格:ZSTX, DN15, 68℃ 3. 连接形式:螺纹连接 4. 装饰盘设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 5. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 6. 其他:具体做法参阅图纸, 图纸不详的部分按经验报价, 但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	182			
9	030901006001	水流指示器 DN150	[项目特征] 1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 连接形式:马鞍式连接 4. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 5. 其他:具体做法参阅图纸, 图纸不详的部分按经验报价, 但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1			
本页小计								

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率		
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费		
2.2	附加税	增值税		
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				

单位工程工程量清单汇总表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	给水		
1.2	排水		
1.3	通气		
1.4	设备		
2	措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	031001001006	镀锌钢管 DN32	[项目特征] 1. 介质:热水 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计、规范、施工、验收要求 5. 警示带形式:满足设计、规范、施工、验收要求 6. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 7. 其他:具体做法参阅图纸, 图纸不详尽的部分按经验报价, 但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	0.4			
12	031003001001	截止阀 DN50	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 5. 其他:具体做法参阅图纸, 图纸不详尽的部分按经验报价, 但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中:暂估价	
8	031001006013	排水用PVC-U管 DN100	[项目特征] 1. 介质:污水 2. 材质、规格:排水用PVC-U管 DN100 3. 连接形式:承插粘接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 7. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 8. 其他:具体做法参阅图纸，图纸不详的部分按经验报价，但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	18.05				
本页小计									

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	031001006016	PVC-U管 DN50	[项目特征] 1. 介质:通气 2. 材质、规格:PVC-U管 DN50 3. 连接形式:承插粘接 4. 阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 警示带形式:满足设计及规范要求 7. 其他:符合设计和技术参数、规范、施工、验收要求(包含招标文件要求) 8. 其他:具体做法参阅图纸,图纸不尽的部分按经验报价,但所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容。 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15.18			
		设备						
本页小计								

第 1 页 共 1 页

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率		
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费		
2.2	附加税	增值税		
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				